

Proyecto: RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. 2 DE MAYO, PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO

SNIP Nº 314777



FICHA TECNICA

Monto total de inversión (SNIP)	S/. 2'907,179.00 NUEVOS SOLES
Monto total de la Obra (SNIP)	S/. 2'682,406.99 NUEVOS SOLES
Nº de beneficiarios directos	9,388 (Nº de personas)
Estado actual del proyecto	Cuenta con perfil aprobado viable – en proceso de revisión de expediente técnico previo a la remisión a la MPC para su aprobación.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

En el presente proyecto contempla los siguientes trabajos:

Cambio de las Tuberías de la Red de Alcantarillado serán las de DN de 200mm, 250mm y 300mm, en los sectores indicados en los planos.

- Reposición de la tubería de alcantarillado de 160mm de DN, para las conexiones domiciliarias en los lugares indicados en los planos.
- Cambio de la Red de Agua potable en la tubería 110mm de DN y sus respectivas conexiones domiciliarias en la Av. 2 de Mayo, tramo comprendido entre la Av. Sáenz Peña y la Av. Grau (Av. Buenos Aires) y el cambio de la Tubería de 250mm de DN en el sentido N-S, tramo Ovalo Garibaldi hasta el Jr. Ayacucho y el cambio de la tuberías de 200mm en el cruce con Jr. Colon y la Av. Sáenz Peña

Los tramos de tubería de la Red de Agua Potable y Alcantarillado que se proyecta cambiar en la Av. Dos de Mayo, resultan de los planos entregados por SEDAPAL y las reuniones de coordinación sostenidas con su personal técnico y la aprobación obtenida por parte de SEDAPAL.

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO**

¡AL SERVICIO DE LOS CHALACOS!