



Proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DEL CAMPOSANTO BAQUIJANO CALLAO SECTOR MARILUZ Y ACCESO PRINCIPAL

PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO

SNIP N° 286246



FICHA TECNICA

Inversión total según ficha SNIP

S/. 13'792.548.00 NUEVOS SOLES

Población beneficiaria

2,369 (N° de personas)

Estado actual del proyecto

CUENTA CON EL PERFIL APROBADO Y VIABLE. TIENE APROBADO POR LA OPI DE LA MPC LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD. EN LA ETAPA DE FACTIBILIDAD DEBERÁ REALIZARSE UNA EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS PROPUESTAS EN EL PERFIL.

Descripción del Proyecto

AMPLIACION Y REMODELACION DEL CAMPOSANTO BAQUIJANO CALLAO SECTOR MARILUZ Y ACCESO PRINCIPAL. Componente 01 Construcción de nichos de concreto armado en la zona de la rotonda, mausoleo, capilla y portada, con un total de 14,878 nichos se propone la construcción de zonas de nichos en tres niveles y 798 cinerarios integrados entre sí obteniéndose no solamente las vistas longitudinales tradicionales sino también espacios verticales con jardinería propia rampas escalinatas y balcones. Las edificaciones estarán en más de los 90% constituidas por elementos forjados in situ o prefabricados, todo el concreto armado con encofrado metálicos que permitan una rápida y acabada ejecución, siguiendo un elaborado diseño de un sistema de trama modular tridimensional que integra en un sistema monolítico los diversos niveles, galería, ductos de ventilación, escalera y rampas. Componente 02 Implementación de obras comunes.- en la zona de la rotonda y mausoleo, capilla y portada, se realizarán obras comunes como la colocación de pisos de concreto, jardinería, colocarán veredas de concreto eliminándose las veredas existentes que se encuentran en mal estado desde la puerta principal del Camposanto hasta la zona de intervención. Colocación de jardinería, sardineles de concreto armado, escaleras de concreto para las conexiones de los niveles, rampas de concreto armado y una losa de concreto armado que delimitará la zona de la cripta (sótano) con los niveles superiores con un piso de cerámico de alto tránsito y la colocación de vidrios para la iluminación central AMPLIACION Y REMODELACION DEL CAMPOSANTO BAQUIJANO CALLAO SECTORES MARILUZ Y CRUZ MAYOR Página 78 de 132. Componente 03 Implementación de obras complementarias.- estos pabellones de nichos que se encuentren en estado de emergencia, serán removidos sus restos mortuorios en bolsas contando con las medidas de seguridad y sanidad y con el personal capacitado y especializado para dicho trabajo. Estos restos se ubicarán en un ambiente provisional durante el periodo de la construcción de la nueva infraestructura, para luego de terminada la obra retornen los restos de acuerdo a la nueva distribución arquitectónica de este nuevo proyecto. Componente 04 Programa de capacitación y equipamiento en bioseguridad ambiental, protección ambiental y atención al público con la finalidad que puedan diseñar programas de mejora en la atención de los servicios funerarios.

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO**
¡AL SERVICIO DE LOS CHALACOS!